



PRESUPUESTO ECONOMICO GENERAL
PARQUE LA GUAZARA SAN JOSE DE LOS LLANOS

Agosto 2021

	INFORMACIÓN GENERAL.
DESCRIPCIÓN	Proyecto de Construcción de Parque La Guazara
CLIENTE:	Ayuntamiento San Jose de los Llanos
CORREO:	
METROS CUADRADOS	

ITEM	PARTIDA	UD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	Caseta de Materiales. Caseta mat. 12'x32', p/500 f. cemento	1	UD			
1.2	Replanteo de areas generales	1	UD			
1.3	Demolicion de concreto de aceras en mal estado y de camino del parque.	59	M2			
1.4	Regado, nivelado y compactado relleno del material con caliche E=0.20m	187.2	M3			
1.5	Extracción de capa vegetal en areas donde se van a colocar pisos de hormigon estampado. (e=0.20m)	936	M3			
1.6	Bote de materiales recopilados. (Fe=1.30m).	85	M3			
					sub-total -----	\$0.00
2	TERMINACIÓN DE PISOS					
2.1	Acera perimetral vaciada en concreto, con su violinado de separación cada 1.00 metro de longitud.. Color natural del material. h=0.08	263.23	M2			
2.2	Hormigon Estampado cen areas interiores del parque. (e=0.08m)	936	M2			
2.3	Piso vaciado en concreto estampado color natural. h=0.08m . (Acera de division entre el tanque de agua y el parque, esta en muy mal estado.)	59.36	M2			
2.4	Conten pulido de 0.40. Hormigon 1:2:4 con ligadora.	160	ML			
					sub-total -----	\$0.00
3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
3.1	Pañete maestreado exterior.	635.64	M2			
3.2	Cantos y mochetas	529.7	ML			
3.3	Perrilla de 12 columnas de 0.25	12	UD			
					sub-total -----	\$0.00
4	PISOS DE					
4.1	Porcelanato en exterior (incluye torta de hormigon armado, h=0.10m)	82.41	M2			
4.2	Zócalos (0.08 x 0.50 mts)	43.7	ML			
4.3	Confeccion escalon revestido en ceramica importada (huella, contrahuella y zocalo)	54	ML			
					sub-total -----	\$0.00
5	TERMINACION DE TECHO					
5.1	Fino techo bermuda (Incluye subida Mat.)	107	M2			
5.2	Pañete losa techo y vigas	118	M2			
5.3	Impermeabilizante acrílico. Silicool	134.69	M2			
					sub-total -----	\$0.00
6	INSTALACION ELECTRICA					
6.1	Salida de luz cenital de techo	7	UD			
6.2	Salida de Interruptor Doble	1	UD			
6.3	Salida de tomacorriente 110v	1	UD			
6.4	Panel distribución 30 espacios, 3 ph.	1	UD			
6.5	Lamparas Led de con poste de tubos galvanizados.	26	UD			
6.6	Alambre vinil # 12	2936.91	PIE			
6.7	M/O Instalaciones Eléctricas en general	1	PA			
					sub-total -----	\$0.00
7	PINTURA					
7.1	Acrilica en exterior	1018	M2			
7.2	Económica en Techo	107	M2			
					sub-total -----	\$0.00
8	MICELANEOS					
8.1	Bancos	18	UD			
8.2	Limpieza y Terminacion	1	PA			
8.3	Alquiler Baño portatil	3	MES			
8.4	Bote de materiales recopilados. (Fe=1.30m). (Bote final)	70	M3			
					sub-total -----	\$0.00
9	PRE-INSTALACION DE SALIDAS Y EQUIPOS SANITARIOS (CONDUCCION Y REGADO DEL AGUA EN PARQUE).					
9.1	Tubo de Presión PVC SCH-40 3/4" X 19'	UD	28			
9.2	Tubo de Presión PVC SCH-40 1/2" X 19'	UD	7			
9.3	Codo de Presión PVC 3/4" x 90	UD	20			
9.4	Codo de Presión PVC 1/2" x 90	UD	10			
9.5	Coupling PVC 3/4"	UD	6			
9.6	Coupling PVC 1/2"	UD	4			
9.7	Llave de bola P. completo 3/4"	UD	6			
9.8	Llave de bola P. completo 1/2"	UD	3			
9.9	Tee de Presión PVC 3/4"	UD	8			
9.10	Tee de Presión PVC 1/2"	UD	3			
9.11	Materiales de Instalación generales..	PA	1			
9.12	Mano de obra general trabajos de plomeria	UD	1			
						\$0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$0.00

Mas:

GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION TECNICA:	10.00%	\$0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS:	2.00%	\$0.00
TRANSPORTE	2.50%	\$0.00
SEGUROS Y FIANZAS:	3.50%	\$0.00
LEY 1-686:	1.00%	\$0.00
CODIA	0.10%	\$0.00
ITBIS (18% del 10% Hon. Prof.)	18.00%	\$0.00

Total de Gastos Indirectos (RD\$):

TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO (RD\$): \$0.00